

Dodavatel:

.....
.....

Objednavatel:

OU- Činěves
Činěves

Datum vystavení 17.3.2020

Cenová nabídka na rekonstrukci střechy:

Akce: střecha objektu chaty rekreačního zázemí u rybníka Zásadník

Tesařský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Hranol smrk – mořené vč. mořidla (hranol 100/160mm délky 4metry- 6ks)	m3	0,39	0	0
Závitová tyč O14mm dl. 1m	ks	1	0	0
Matka O14mm	ks	12	0	0
Podložka O14mm	ks	12	0	0
Konstrukční vrut dl. 240mm	ks	6	0	0
			
Celkem tesařský materiál:				0

Pokryvačský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Plechová krytina - klik systém pro sklon střechy 7 stupňů, barva hnědá 30um	m2	62,5	0	0
Ruukki šrouby 4,8x20 mm 250ks	balení	1	0	0
Ruukki šrouby 4,8x25 mm bal 250ks	ks	2	0	0
Ruukki šrouby 4,8x35 mm 250ks	ks	1	0	0
Hřebenáč hladký 30um ke krytině klik 2m	ks	4	0	0
Větrací lišta classic 465mm	ks	45	0	0
Okapové lemování prodloužené ke klik systému 2m	ks	7	0	0
PV opravná barva	ks	1	0	0
Plech hladky svitek š.1250mm	bm	9	0	0
Okapní větrací pás 5bm BČ 80mm	ks/5m	3	0	0
Difúzní folie 135g s lepíci přesahy	bm	50	0	0
Střešní latě mořené 40x60mm dl.4m	bm	72	0	0
Prkno smrk- mořené tl. 25mm tříděné š. 14cm	m3	1,1	0	0
Hřebíky lepenáky pozink 2,5x20mm	kg	1	0	0
Hřebíky Fe dl. 100Mm	kg	5	0	0
Hřebíky Fe dl. 63Mm pistolové balení	ks	1	0	0
Sponky Rapid-balení	ks	1	0	0
Vrut do dřeva 5x60mm	ks	200	0	0
			
Celkem pokryvačský materiál:				0

Klempířský materiál:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
PZ žlab 330/ 4m hnědá 8019	ks	2	0	0
PZ žlab 330/ 3m hnědá 8019	ks	2	0	0
PZ hák opláštěný 330 hnědá 8019	ks	13	0	0
PZ kotlík oválný 330/100 hnědá	ks	2	0	0
PZ čelo 330 vysoké hnědá 8019	ks	4	0	0
Svítek PZ šíře 1250Mm hnědá 8019	bm	3	0	0
Spojovací materiál- klempířský	ks	1	0	0
Koleno 100/72	ks	6	0	0
Svod 100/3m	ks	2	0	0
Objímka svodu trn 100/150	ks	4	0	0

.....
Celkem klempířský materiál: 0

Provedené práce:

Název:	MJ	Počet MJ	Kč za MJ	Kč celkem
Demontáž krovu	m3	0,39	0	0
Demontáž krytiny- bobrovka	m2	62,5	0	0
Demontáž latí a klempířských prvků	m2	62,5	0	0
Odvoz krytiny a latí + skládkovné- kontejner	ks	2	0	0
Tesařské práce – krov(pultová střecha)	m3	0,39	0	0
Přikotvení krokví závitovou tyčí do ocel. Patek	ks	6	0	0
Montáž difúzní folie + kontralatí	m2	62,5	0	0
Montáž skapového plechu	bm	13,5	0	0
Montáž částečného prkenného bednění (ob prkno)	m2	62,5	0	0
Montáž zakládacího plechu pod krytinu	bm	13,5	0	0
Pokládka krytiny	m2	62,5	0	0
Montáž štítového oplechování	bm	18,7	0	0
Montáž hřebene + montáž větracích profilů	bm	6,7	0	0
Mont oplech. přechod lomu + montáž větracích profilů	bm	6,7	0	0
Dostřih krytiny ke štítu	bm	18,7	0	0
Montáž okapních mřížek	bm	13,5	0	0
Montáž podokapních žlabů	bm	13,5	0	0
Montáž svodů	bm	6	0	0
Ohnutí klemp. Prvků	bm	40	0	0
Přesun hmot	ks	1	0	0
Skládání materiálu	ks	1	0	0
Doprava osob+režie	ks	1	0	0
Doprava materiálu	ks	1	0	0

.....
Celkem práce: 0

Cena celkem bez DPH**0,00 Kč**