84.1/55

OBECNÍ ÚŘAD ČINĚVES	
Došlo dne	28.5.2014
Č.j.	Čiň/434/2014
Číslo dopor.	1/0

Zastupitelstvo obce Činěves
Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

Věc: Žádost o poskytnutí informací – zpevněné plochy škrábankou

Podle zákona 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací:

- Kolik stála celkem zpevněná plocha škrábankou na parkovišti u hřbitova i s dodatečným navýšením plochy a rozpočtu?
- Kolik stála vlastní škrábanka na tuto zpevněnou plochu ?
- Kolik stály terénní a další stavební úpravy pod škrábanku v této lokalitě ?
- Kolik stál m2 těchto stavebních úprav vč. škrábanky ?
- Kolik stály celkem zpevněné plochy škrábankou vybudované za II. pololetí 2013 k 30.4.2014 v naší vesnici např. v lokalitách před obchody, rod. domky atd.?
- Kolik bylo takto zpevněno m2 ploch celkem ?
- Na kolik Kč vyšel m2 těchto ostatních zpevněných ploch ?

Udělá starostka obce jediné možné a správné řešení, vysvětlí tento problém občanům ?

V Činěvsi dne 28.5.2014

OBEC ČINĚVES
Činěves 250, 289 01 Dymokury
tel./fax.: 325 635 113, e-mail: ou@cineves.cz, ID datové schránky: 8g6aw4t

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 28.5.2014

NAŠE ZN.: Čin/434/2014
VYŘIZUJE: Sýkorová Zdenka
TEL.: 325 635 113
FAX:
E-MAIL: ou@cineves.cz
DATUM: 9.6.2014

[redacted]

Věc: odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb. – zpevněné plochy škrábankou

Odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., - zpevněné plochy škrábankou ze dne 28.5.2014:

- V roce 2012 zaplatila obec za výstavbu parkoviště u hřbitova včetně komunikace k parkovišti celkem 291.791,-- Kč
- bod 2,3,4 – viz rozpočet
- náklady na úpravu zpevněných ploch v roce 2013 a 2014 činily celkem 44.473,-- Kč, tj. 30.726,-- Kč práce zaměstnanců, 11.979,-- Kč nakladač, 1.768,-- Kč spotřebovaná nafta
- neevidujeme přesný počet zpevněných m2, jedná se pouze o odhad ploch cca 250 m2
- cca 178,-- Kč m2

OBEC ČINĚVES
ČINĚVES 250, 289 01 DYMOKURY
IČ: 002 39 046
DIČ: CZ00239046

.....

Sýkorová Zdenka
starosta obce

Příloha: Soupis provedených prací - 3 listy

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Parkoviště u hřbitova
Datum: 16. 10. 2012

Objednatel: Obec Činěves, Činěves č.p. 250, 289 01 Dymokury
Zhotovitel: TANNACO, a.s., Choťánky 38, 289 01 Poděbrady

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		Práce a dodávky HSV				45 095,75	149 992,67	195 088,42	212,126
	1		Zemní práce				288,00	31 681,27	31 969,27	0,002
1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	102,178	97,00	0,00	9 911,27	9 911,27	0,000
2	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	59,00	0,00	708,00	708,00	0,000
3	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	143,000	84,00	0,00	12 012,00	12 012,00	0,000
4	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	12,00	0,00	960,00	960,00	0,000
5	*005*	*005724700*	*osivo směs travní krajinná - technické*	*kg*	*2,400*	*120,00*	*288,00*	*0,00*	*288,00*	*0,002*
6	001	181300010	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm, do 500 m2 v rovině - ručně	m2	80,000	53,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,000
7	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	275,000	14,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,000
	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	6 910,50	6 910,50	3,642
8	011	315351232	Ztracené bednění tl do 150 mm vč. výplně z betonu PB 12/15 a výztuže	m2	8,500	813,00	0,00	6 910,50	6 910,50	3,642
	4		Vodorovné konstrukce				0,00	7 597,00	7 597,00	9,630
9	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 40 mm	m2	107,000	71,00	0,00	7 597,00	7 597,00	9,630
	5		Komunikace				28 852,50	81 873,50	110 726,00	177,902
10	221	564941312	Podklad z betonového recyklátu tl 120 mm	m2	275,000	70,00	0,00	19 250,00	19 250,00	66,000
11	221	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	118,000	87,50	0,00	10 325,00	10 325,00	35,400
12	221	564951313A	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	157,000	87,50	0,00	13 737,50	13 737,50	47,100
13	R	579300011 R00	Kryt z asfalt recyklátu RC bez nátěru	m2	143,000	123,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,000
14	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	107,000	196,00	0,00	20 972,00	20 972,00	11,087
15	*592*	*592452910*	*dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE skladba 22,5x11,2x8 cm přírodní*	*m2*	*107,500*	*257,00*	*27 627,50*	*0,00*	*27 627,50*	*17,738*

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	*592*	*592452740*	*dlažba s dvojitým zámkem BEST-BASE skladba 22,5x11,2x8 cm barevné*	*m2*	*3,500*	*350,00*	*1 225,00*	*0,00*	*1 225,00*	*0,578*
	9		**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				15 955,25	21 930,40	37 885,65	20,949
17	221	914001111	Osazení a montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek	kus	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,001
18		*404440130*	*značka dopravní svislá reflexní IP12 , IP11a+ E7b*	*kus*	*2,000*	*2 789,00*	*5 578,00*	*0,00*	*5 578,00*	*0,000*
19	*592*	*592174110*	*obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x25 cm*	*kus*	*25,750*	*95,60*	*2 461,70*	*0,00*	*2 461,70*	*0,927*
20	221	916231213a	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	171,00	0,00	13 338,00	13 338,00	10,101
21	*592*	*592174600*	*obrubník betonový chodníkový ABO 8-15 100x15x25 cm*	*kus*	*54,990*	*145,00*	*7 973,55*	*0,00*	*7 973,55*	*4,640*
22	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,340	2 860,00	0,00	6 692,40	6 692,40	5,280
23	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Celkem				45 095,75	148 992,67	195 088,42	212,126
			DPH 20 %						39 017,68	
			Cena celkem vč. DPH						234 106,10	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Parkoviště u hřbitova
Objekt: Komunikace ke hřbitovu
Datum: 16. 10. 2012
JKSO:

Objednatel: Obec Činěves, Činěves č.p. 250, 289 01 Dymokury
Zhotovitel: TANNACO, a.s., Choťánky 38, 289 01 Poděbrady

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	48 071,13	48 071,13	212,100
		1	Zemní práce				0,00	14 032,23	14 032,23	0,000
1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	92,072	97,00	0,00	8 930,98	8 930,98	0,000
2	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,250	84,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,000
3	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky s rozhrnutím	m3	26,250	17,00	0,00	446,25	446,25	0,000
4	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	175,000	14,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,000
		5	Komunikace				0,00	21 525,00	21 525,00	212,100
5	R	579300011 R00	Kryt z asfalt recyklátu RC bez nátěru	m2	175,000	123,00	0,00	21 525,00	21 525,00	212,100
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	12 513,90	12 513,90	0,000
6	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	212,100	59,00	0,00	12 513,90	12 513,90	0,000
			Celkem				0,00	48 071,13	48 071,13	212,100
			DPH 20 %						9 614,23	
			Cena celkem vč. DPH						57 685,36	